

Przedmiar robót





Nazwa budowy: Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu


Adres budowy: gm. Złota, 28-425 Chroberz

Obiekt: Budynek szkolny.

Tytuł / Rodzaj robót: Roboty remontowe

1. WYMIANA OKIEN W BUDYNKU SZKOLNYM I SALI GIMNASYCZNEJ

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
6	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-0501-050	Okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na dyblach stalowych, z obróbką obsadzenia Ho - Wysokość otworu w murze -830 mm So - Szerokość otworu w murze- x1190 mm  Okno uchylne - szt. 16	m2	15,80
7	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-0601-050	Okna z PCV stałe bez klamek szyby odporne na uderzenie piłki- sala gimnastyczna, do1,5 m2 obsadzone na dyblach stalowych, z obróbką obsadzenia Okno stałe sztuk -16 Ho - Wysokość otworu w murze -1140mm So - Szerokość otworu w murze- 900 mm	m2	16,42
8	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-0901-050	Okna z PCV uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na dyblach stalowych z obróbką obsadzenia Ho - Wysokość otworu w murze -1730 mm So - Szerokość otworu w murze- 1140 mm  Okno uchylne rozwierane –sztuk 13 Okno stałe –sztuk 1 ----- Ho - Wysokość otworu w murze -1570 mm So - Szerokość otworu w murze- 1170 mm  Okno uchylne rozwierane –sztuk 2 ----- Ho - Wysokość otworu w murze -1620 mm So - Szerokość otworu w murze- 1020 mm  Okno uchylno rozwierane –sztuk 7 Wywietrzniki – szt. 4 Szyby antywłamaniowe	m2	42,85

9	wg nakładów rzeczowych <i>KNR 00-191023-1101-050</i>	<i>Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 osadzone na dyblach stalowych ,z obróbką osadzenia</i> <i>Ho - Wysokość otworu w murze -1900 mm</i> <i>So - Szerokość otworu w murze- 1350 mm</i>	m2	25,65
				
		<i>Okno uchylne rozwierane szt.10</i>		