

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : <<Wymiana pokrycia dachu nad pomieszczeniami zaplecza sportowego>>
ADRES INWESTYCJI : <<Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu>>
INWESTOR : <<Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu>>
ADRES INWESTORA : <<Chroberz 268, 28-425 Złota>>
BRANŻA : roboty remontowo-budowlane
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tometczak
DATA OPRACOWANIA : 28.02.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana pokrycia dachu nad pomieszczeniami zaplecza sportowego					
1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		76.6	m ²	76.600	
				RAZEM	76.600
2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		49.2	m	49.200	
				RAZEM	49.200
3	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		255.06	m ²	255.060	
				RAZEM	255.060
4	KNR-W 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³		
		2.93	m ³	2.930	
				RAZEM	2.930
5	KNR-W 2-02 0407-04	Stolce - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³ drew. m ³ drew.		
		1.85		1.850	
				RAZEM	1.850
6	KNR-W 4-01 0604-03 analogia	Izolacja cieplna z płyt z wełny mineralnej przestrzeni międzybelkowej istniejących krokwi drewnianych	m ²		
		255.06	m ²	255.060	
				RAZEM	255.060
7	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m ²		
		255.06	m ²	255.060	
				RAZEM	255.060
8	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
		255.06	m ²	255.060	
				RAZEM	255.060
9	KNR 0-15II 0522-02	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi trapezowymi	m ²		
		255.06	m ²	255.060	
				RAZEM	255.060
10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		76.6	m ²	76.600	
				RAZEM	76.600
11	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		49.2	m	49.200	
				RAZEM	49.200
12	KNR 0-15II 0522-02 analogia	Podbitki okapów blachami powlekanyymi trapezowymi	m ²		
		49.2	m ²	49.200	
				RAZEM	49.200
13	KNR-W 4-03 0702-06	Wsporniki instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blachą	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNR-W 4-03 0708-02	Przewody instalacji odgromowej (zwód poziomy) z pręta ośr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu	m		
		129.95	m	129.950	
				RAZEM	129.950
15	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar · pomiar ·		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar · pomiar ·		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar · pomiar ·		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar ·		

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	pomiar	1.000	
			.	RAZEM	1.000