

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : <<Malowanie korytarza na I p.>>
ADRES INWESTYCJI : <<Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobżu>>
INWESTOR : <<Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego>>
ADRES INWESTORA : <<Chroberz 268, 28-425 Złota>>
BRANŻA : roboty remontowo-budowlane
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tometczak
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Malowanie korytarza I p.					
1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 25.05	m ² m ²	 25.050	 25.050
2	KNR-W 4-01 0619-03	Oczyszczenie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych 25.05	m ² m ²	 25.050	 25.050
3	KNR-W 4-01 0621-05 0621-06	3-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 25.05	m ² m ²	 25.050	 25.050
4	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m2 25.05	m ² m ²	 25.050	 25.050
5	KNR-W 2-02 2003-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 18	m ² m ²	 18.000	 18.000
6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów 162.0	m ² m ²	 162.000	 162.000
7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 162.0	m ² m ²	 162.000	 162.000
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - ściany i sufit 238.4	m ² m ²	 238.400	 238.400
9	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 76.4	m ² m ²	 76.400	 76.400
10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 42	m ² m ²	 42.000	 42.000
11	KNR 0-33 0124-06	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie /marmolit/ 120	m ² m ²	 120.000	 120.000
12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 76.4	m ² m ²	 76.400	 76.400
13	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 26	m ² m ²	 26.000	 26.000
14	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 60	m m	 60.000	 60.000
15	KNR-W 4-01 0901-03 analogia	Wymiana listew aluminiowych 10.8	m m	 10.800	 10.800
16	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
17	KNR-W 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 6	kpl. kpl.	 6.000	 6.000
18	KNR-W 5-08 0511-09	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x18 W 6	kpl. kpl.	 6.000	 6.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR-W 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 3 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000