

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : <<Wymiana posadzki i malowanie sal lekcyjnych - sala nr 7>  
>  
ADRES INWESTYCJI : <<Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu>>  
INWESTOR : <<Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego>>  
ADRES INWESTORA : <<Chroberz 268, 28-425 Złota>>  
BRANŻA : roboty remontowo-budowlane  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tometczak  
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wymiana posadzki i malowanie sal lekcyjnych - sala nr 7</b>					
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny rulonowej	m <sup>2</sup>		
		57.25	m <sup>2</sup>	57.250	
				RAZEM	57.250
2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		11.12	m <sup>2</sup>	11.120	
				RAZEM	11.120
3	KNR-W 4-01 0621-05 0621-06	3-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
		24.8	m <sup>2</sup>	24.800	
				RAZEM	24.800
4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m <sup>2</sup>		
		11.12	m <sup>2</sup>	11.120	
				RAZEM	11.120
5	KNR-W 2-02 0606-02 ana- logia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		57.25	m <sup>2</sup>	57.250	
				RAZEM	57.250
6	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m <sup>2</sup>		
		57.25	m <sup>2</sup>	57.250	
				RAZEM	57.250
7	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		57.25	m <sup>2</sup>	57.250	
				RAZEM	57.250
8	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		57.25	m <sup>2</sup>	57.250	
				RAZEM	57.250
9	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		57.25	m <sup>2</sup>	57.250	
				RAZEM	57.250
10	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		30.6	m	30.600	
				RAZEM	30.600
11	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		144.46	m <sup>2</sup>	144.460	
				RAZEM	144.460
12	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		144.46	m <sup>2</sup>	144.460	
				RAZEM	144.460
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - ściany i sufit	m <sup>2</sup>		
		144.46	m <sup>2</sup>	144.460	
				RAZEM	144.460
14	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		57.25	m <sup>2</sup>	57.250	
				RAZEM	57.250
15	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		24.48	m <sup>2</sup>	24.480	
				RAZEM	24.480
16	KNR 0-33 0124-06	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie /marmolit/	m <sup>2</sup>		
		67.73	m <sup>2</sup>	67.730	
				RAZEM	67.730
17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		57.25	m <sup>2</sup>	57.250	
				RAZEM	57.250
18	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 8	kpl. kpl.	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
20	KNR-W 5-08 0511-09	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem przykręcanych 4x18 W 8	kpl. kpl.	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
21	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
22	KNR-W 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 3 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	1.000
				RAZEM	1.000